

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम, लि० पटना
 (बिहार सरकार का उपक्रम)

दर आमंत्रण हेतु कोटेशन आमंत्रण सूचना सं०-30/2018-19

भवन निर्माण विभाग के निबंधित संवेदकों/ख्याति प्राप्त फर्मों/कंपनियों से दिनांक: 20.08.2018 के अपराह्न 3:00 बजे तक निर्देशानुसार निम्नलिखित कार्यों के लिए मुहरबंद कोटेशन उप महाप्रबंधक, पी०आई०यू०, पटना/महाप्रबंधक (उत्तर/दक्षिण)/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना के कार्यालय में प्राप्त किया जाएगा और उसी दिन 3:30 बजे अपराह्न में कोटेशनदाताओं या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जायेगा।

कार्य का विवरण:-

क्र० सं०	योजना का नाम	उपस्कर की विवरणी	इकाई	उद्धृत दर
1	2	3	4	5
1	विश्व बैंक सम्पोषित बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढीकरण परियोजना अन्तर्गत बुनियाद केन्द्र आंदर (जिला-सिवान), भगवानपुर हाट (जिला-सिवान), पंडौल (जिला-मधुबनी), चकिया (पूर्वी चम्पारण), बिरौल (जिला-दरभंगा), बलिया (जिला-बेगूसराय), बेलागंज (जिला-गया) एवं काको (जिला-जहानाबाद) का निर्माण कार्य	Supply, Installation, Testing & Commissioning of CT operated LT energy meter. Specification: - 1. Trivector Meter suitable for 3- Phase 4 wire LT 2. Class of Accuracy 0.5 3. CT operated 100/5 amp. 4. Standard TOD, Load Survey & MDI (max demand). 5. Measures KWH and KVAH 6. Suitable for installation in SBPDCL/NBPDCL and other utility companies	each	
2		Supply, Installation, Testing & Commissioning of CPBG approved norms salient 10 KVA 3 phase DG set with automatic stator panel & run hour meter with foundation as required make- Kirloskar, Cummins, Ashok Leyland or Reputed Make etc.	set	
3		Supply, Installation, Testing & Commissioning of MNRE approved 3 KVA on grid solar panel set complete with battery, solar plate, cable for plate to solar panel etc. with 4 Hours backup and Warranty/Guaranty.	set	
4		Supply, Installation, Testing & Commissioning of MNRE approved 2000 Ltrs Copper Tube Solar water heater with all accessories, connection etc. as required (in the existing system) solar water heater with necessary Warranty/Guaranty .	set	
5		Supply, Installation, Testing & Commissioning of Fire Fighting system (Extinguisher make- safe guard/Ceasefire or Equivalent Grade with 4kg capacity wall mounting)	set	
6		Supply and lying armoured Copper Cable of 2 x 2.5 sq.mm + 1 x 2.5 sq.mm earth wire for street lighting purpose.	Per mtr.	
7		SITC of Branded Submersible Pump set of 2 H.P Kirloskar/Crompton or approved make Motor control with Starter, ISI marked MCB /main switch, ammeter, voltmeter and water level indicator and single phase preventer., on return valve, Eraction clamp all complete job.	each	
8		SFF of ISI marked Submersible cable 4 core flat with copper conductor to IS: 694.	Mtr.	

- यह कोटेशन दर निर्धारण के लिए आमंत्रित किया गया है।
- विशेष जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्यावधि में सम्पर्क करें।

विशेष शर्तः-

1. कोटेशनदाताओं को अपना दर अंक एवं अक्षरों में उद्धृत करना है।
2. दर सभी प्रकार के करों को लेकर अंकित किया जायेगा।
3. दर कार्यस्थल पर समानों की दुलाई को लेकर किया जाएगा, उन्हें किसी प्रकार का अतिरिक्त दुलाई दर देय नहीं होगा।
4. कोटेशन के साथ अद्यतन आयकर एवं GST प्रमाण-पत्र देना होगा।
5. विशेष सूचना के लिए सूचनापट्टा या वेबसाइट www.brdbihar.gov.in एवं www.bsbcccl.bih.nic.in देखें या अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क करें।

ह0/-

मुख्य महाप्रबंधक,
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना।

ज्ञापांक:-

दिनांक:

प्रतिलिपि:- निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को e-advertisement के माध्यम से दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ समर्पित।

ह0/-

मुख्य महाप्रबंधक,
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना।

ज्ञापांक:-

2266

दिनांक:

30.7.18

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं निगम के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

मुख्य महाप्रबंधक,

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना।