

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम, लि० पटना  
(बिहार सरकार का उपक्रम)  
दर आमंत्रण हेतु कोटेशन आमंत्रण सूचना सं०-88/2018-19

भवन निर्माण विभाग के निबंधित संवेदकों/ख्याति प्राप्त फर्मों/कंपनियों से दिनांक: 08.10.2018 के अपराह्न 3:00 बजे तक राज्य के विभिन्न जिलों में निर्मित होने वाले प्रेक्षागृह-सह-आर्ट गैलरी के निर्माण कार्य में असैनिक कार्यों के गैर अनुसूचित मदों के लिए मुहरबंद कोटेशन उप महाप्रबंधक, पी०आई०यू०, पटना/महाप्रबंधक (उत्तर/दक्षिण)/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना के कार्यालय में प्राप्त किया जाएगा और उसी दिन 3:30 बजे अपराह्न में कोटेशनदाताओं या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जायेगा।

- उक्त कोटेशन से संबंधित विस्तृत विवरणी निगम के वेबसाइट [www.bsbccl.bih.nic.in](http://www.bsbccl.bih.nic.in) पर उपलब्ध है।
- यह कोटेशन दर निर्धारण के लिए आमंत्रित किया गया है।
- विशेष जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्यावधि में सम्पर्क करें।

**विशेष शर्त:-**

1. कोटेशनदाताओं को अपना दर अंक एवं अक्षरों में उद्धृत करना है।
2. दर सभी प्रकार के करों को लेकर अंकित किया जायेगा।
3. दर कार्यस्थल पर समानों की ढुलाई को लेकर किया जाएगा, उन्हें किसी प्रकार का अतिरिक्त ढुलाई दर देय नहीं होगा।
4. कोटेशन के साथ अद्यतन आयकर एवं GST प्रमाण-पत्र देना होगा।
5. विशेष सूचना के लिए सूचनापट्टा या वेबसाइट [www.prdbihar.gov.in](http://www.prdbihar.gov.in) एवं [www.bsbccl.bih.nic.in](http://www.bsbccl.bih.nic.in) देखें या अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क करें।

ह०/-

मुख्य महाप्रबंधक,  
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना।

ज्ञापांक:-

दिनांक:

प्रतिलिपि:- निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को e-advertisement के माध्यम से दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ समर्पित।

ह०/-

मुख्य महाप्रबंधक,  
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना।

ज्ञापांक:-

2767

दिनांक:

13.09.18

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं निगम के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

मुख्य महाप्रबंधक,  
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना।

NIT-88

क्रम सं०	योजना का नाम	कार्य की विवरणी	ईकाई	उद्धृत दर
1	2	3	4	5
<b>Civil Work</b>				
1	राज्य के विभिन्न जिलों में प्रेक्षागृह-सह-आर्ट गैलरी का निर्माण कार्य।	Providing and supplying Engineered Wood Flooring, micro bevelled end and edges. Planks should be 120 mm wide and in random length (400mm to 1200mm) comprising of 7-ply including top veneer (2mm) with a total thickness of 10.5mm. The flammability ratings of plank as per ASTM E 648 - Critical Radiant Flux - 0.45 watts/sq. cm. or more - Class I. The planks shall have Permion® Finish , complete as per directed by Engineer-in-Charge.	Sqm	
2		Providing and fixing approved design of size 600x600X15mm modular false ceiling of approved make with necessary additional support for light fittings & necessary cutouts as required. All fittings like raw plug, wire to be of SS grade as per directed by Engineer-in-Charge.	Sqm	
3		Providing and Fixing channelled woodwork wall panelling of width 128mm, thickness of 16mm and length 2440mm length ,made of a high density particle board substrate with a laminated facing as per the approved shade and finish and a melamine balancing layer on the reverse side .the boards shall have a special perforation pattern where the visible surface as per directed by Engineer-in-Charge.	Sqm	

M